



## PROGRAMAÇÃO OBRAS CIVIS - 2023

Item	Descrição dos serviços	Und	Quant.
1	OBRA: LINHA BORGES (CONVENIO N°. 1209/2022) - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RODOVIA - COORDENADAS INICIO 12°45'28.94"S 56°30'13.91"O e Fim 12°44'56.84"S 56°22'30.81"O, NUMA EXTENSÃO DE 16,761 KM.		
<b>Descrição dos serviços</b>			
1.1	BSTC - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.000 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	14
1.2	BDTC - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.000 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	48
1.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA	M	31
1.4	ALAS PARA BSTC 1.000 MM - EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO	UN.	2
1.5	ALAS PARA BDTC 1.000 MM - EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO	UN.	6
1.6	ALAS PARA BDTC 1.200 MM - EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO	UN.	4
1.7	BSCC - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO SIMPLES E MEDIDAS 2,50 X 2,50 M	M	16
1.8	PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLO E MEDIDAS 3,00 X 3,00 M	M	26
1.9	ALAS PARA BSCC 2,50 X 2,50 M - EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO	UN.	2
1.10	ALAS PARA BTCC 3,00 X 3,00 M - EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO	UN.	2
2	OBRA: ADUELAS (CONVENIO N°. 0063/2022) - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA MEDIANTE INSTALAÇÃO DE BUEIROS CELULARES		
<b>Descrição dos serviços</b>			
2.1	CORREGO SERINGUEIRO AFLUENTE/VICINAL 01 COM COORDENADAS 16°19'11.46"S 53°37'43.68"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLO E MEDIDAS 2,50 X 2,50 M	M	26
2.2	CORREGO AMPAROE AFLUENTE/LINHA BORGES 12 COM COORDENADAS 16°18'53.11"S 53°37'51.24"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLO E MEDIDAS 2,00 X 2,00 M	M	26
2.3	CORREGO AMPAROE AFLUENTE/VICINAL 01 COM COORDENADAS 16°22'22.45"S 53°51'44.86"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLA E MEDIDAS 2,50 X 2,50 M	M	26
2.4	CORREGO BORRACHUDO AFLUENTE/VICINAL 01 COM COORDENADAS 16°21'11.70"S 53°45'30.33"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO TRÍPO E MEDIDAS 2,00 X 2,00 M	M	39
2.5	CORREGO BORRACHUDO AFLUENTE/VICINAL 01 COM COORDENADAS 16°28'24.30"S 53°47'18.85"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLO E MEDIDAS 2,50 X 2,50 M	M	26
2.6	CORREGO AMPARO E AFLUENTE/LINHA BORGES 08 COM COORDENADAS 16°37'21.35"S 53°47'14.13"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO SIMPLES E MEDIDAS 2,00 X 2,00 M	M	13
2.7	CORREGO AMPARO AFLUENTE/PROLONGAMENTO DA CAPIXABA COM COORDENADAS 16°17'21.72"S 53°35'50.25"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO DUPLO E MEDIDAS 2,00 X 2,00 M	M	26
2.8	CORREGO DOIS IRMOS E AFLUENTE/PROLONGAMENTO DA CAPIXABA COM COORDENADAS 16°21'18.65"S 53°45'32.60"O - PREPARO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CECULAR DO TIPO TRÍPO E MEDIDAS 2,50 X 2,50 M	M	39
3	OBRA: PROLONGAMENTO DA AV. BRASIL NO TRECHO SUL (CONVENIO N°. 005/2022) - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NO PROLONGAMENTO DA AV. BRASIL (TRECHO SUL), PARALELA À MT-388 NO MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT.		
<b>Descrição dos serviços</b>			
3.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	104

3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	61
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.000 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	277
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.200 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	536
3.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.500 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	1694
<b>4</b>	<b>OBRA: EXTESSÃO AV. DOS PIONEIROS NO TRECHO NORTE (CONVENIO N° 006/2022) - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NA PROLONGAMENTO DA AV. PIONEIROS (TRECHO NORTE), PARALELA À MT-388 NO MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT.</b>		
	<b>Descrição dos serviços</b>		
4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDAS	M	251
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA	M	915
4.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA	M	957
4.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA	M	22
<b>5</b>	<b>OBRA: LOTEAMENTO INDUSTRIAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM (RECURSOS PRÓPRIO)</b>		
	<b>Descrição dos serviços</b>		
5.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA	M	240
5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA	M	245
5.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA	M	2270
5.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA	M	580
5.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.200 MM, JUNTA RÍGIDA	M	315
5.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1.500 MM, JUNTA RÍGIDA	M	110
<b>6</b>	<b>OBRA: PASSEIOS E CICLOVIAS (RECURSOS PRÓPRIO)</b>		
	<b>Descrição dos serviços</b>		
6.1	AV DOS PIONEIROS X RUA ACESSO LOTE C (BURACÃO) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	M <sup>2</sup>	1200
6.2	AV. QUATRO DE JULHO - EXECUÇÃO DE CICLOVIA (PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M <sup>2</sup>	7200
6.3	AV. SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE CICLOVIA (PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M <sup>2</sup>	2500
6.4	PRAÇA DA JUVENTUDE - EXECUÇÃO DE PISTA (PISO DE CONCRETO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M <sup>2</sup>	2210
6.5	PRAÇA DA JUVENTUDE - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M <sup>2</sup>	1644
<b>7</b>	<b>DISTRITOS DE ANA TERRA E NOVO ELDORADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (RECURSOS PRÓPRIO)</b>		
	<b>Descrição dos serviços</b>		
7.1	ANA TERRA: AVENIDA 02 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO À DETERMINAR (AGUARDANDO PROJETO)	M	550
7.2	NOVO ELDORADO: AVENIDA SÃO JOSE - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO À DETERMINAR (AGUARDANDO PROJETO)	M	485
7.3	NOVO ELDORADO: RUA ORLANDO CAPELETTI - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO À DETERMINAR (AGUARDANDO PROJETO)	M	600



PROGRAMAÇÃO OBRAS CIVIS - 2023

Item	Descrição	Cronograma Físico											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
1	LINHA BORGES (CONVENIO N°. 1209/2022) - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RODOVIA - COORDENADAS INICIO 12°45'28.94"S 56°30'13.91"O e Fim 12°44'56.84"S 56°22'30.91"O, NUMA EXTENSÃO DE 16,751 KM.	15,00%					55,00%	30,00%					
2	ADUELAS (CONVENIO N°. 0063/2022) - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA MEDIANTE INSTALAÇÃO DE BUEIROS CELULARES		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
3	PROLONGAMENTO DA AV. BRASIL NO TRECHO SUL (CONVENIO N°. 005/2022) - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NO PROLONGAMENTO DA AV. BRASIL (TRECHO SUL), PARALELA À MT-388 NO MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT.	20,00%	30,00%	40,00%	5,00%								
4	EXTENSÃO AV. DOS PIONEIROS NO TRECHO NORTE (CONVENIO N° 006/2022) - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NA PROLONGAMENTO DA AV. PIONEIROS (TRECHO NORTE), PARALELA À MT-388 NO MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT.		45,00%	35,00%	20,00%								
5	LOTEAMENTO INDUSTRIAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM (RECURSOS PRÓPRIO)					25,00%	35,00%	35,00%	5,00%				
6	PASSEIOS E CICLOVIAS (RECURSOS PRÓPRIO)	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		10,00%	10,00%	5,00%	
7	DISTRITOS DE ANA TERRA E NOVO ELDORADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (RECURSOS PRÓPRIO)					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				